

WIDOK



RZUT



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C-C

PRZEDŚCIANKA EKSPOZYCYJNA "A" O WYMIARACH 1153x440 cm, GR. 11 cm.

WYKONANA Z BLACH I PROFILI ALUMINIOWYCH.
KONSTRUKCJA:
SŁUPY - PROFILE PIONOWE - RURY ALUMINIOWE PROSTOKĄTNE 100x50x3 mm;
PROFILE POZIOME - RURY ALUMINIOWE PROSTOKĄTNE 70x30x2 mm
PANELE: KONSTRUKCJA - RURY ALUMINIOWE PROSTOKĄTNE 75x50x3 mm; WYPEŁNIENIE - WEŁNA MINERALNA - MATERIAŁ AKUSTYCZNY, GĘSTOŚĆ MIN. 80 kg/m³ , GRUBOŚĆ 75 mm; FOLIA PVC O GRUBOŚCI 1 mm, BLACHA PERFOROWANA GRUBOŚĆ 2 mm, PERFORACJA: OCZKA KWADRATOWE, UKŁAD DIAGONALNY 45°; DOLNE PANELE LICOWANE BLACHĄ GŁADKĄ DO WYSOKOŚCI 76cm, POWYŻEJ BLACHĄ PERFOROWANĄ.
PANELE Z BLACHY ALUMINIOWEJ LAKIEROWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
PANELE MOCOWANE DO PROFILI POZIOMYCH KONSTRUKCJI ZA POMOCĄ HAKÓW, POZIOMOWANIE PRZY UŻYCIU ŚRUB Z NAKRĘTKĄ KONTRUJĄCĄ.
COKÓŁ O WYSOKOŚCI 5 cm, WYKONANY Z RURY ALUMINIOWEJ PROSTOKĄTNEJ 70x30x2 mm LICOWANEJ BLACHĄ LAKIEROWANĄ PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
ŚCIANKA MOCOWANA DO ŚCIANY I PODŁOGI ZA POŚREDNICTWEM SŁUPKÓW ZAKOŃCZONYCH PŁYTKĄ MONTAŻOWĄ,- BLACHĄ 160x160x5 mm MOCOWANĄ DO ŚCIANY PRZY UŻYCIU KOTEW MECHANICZNYCH.
WOKÓŁ DRZWI DO SALI EKSPOZYCYJNEJ - BLENDA WYKONANA Z BLACHY ALUMINIOWEJ GIĘTEJ O GRUBOŚCI 2 mm, LAKIEROWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, WYMIARY SZEROKOŚĆ 20 mm, DŁUGOŚĆ 325mm, WYSOKOŚĆ 3150 mm. BLENDA PRZYKRĘCONA DO SŁUPA ORAZ DO KĄTOWNIKA ALUMINIOWEGO MOCOWANEGO DO ŚCIANY PRZY UŻYCIU KOTEW MECHANICZNYCH.

EKSPONATY:
PORTRETY CZŁONKÓW RODZINY SAPIEHÓW TZW. GALERIA KODEŃSKA
72 OBRAZY INW. 9131-9202

Uwaga
Wymiary i właściwość sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do robót. Ostateczność od projektu i zgodność z Projektantem. Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

autor opracowania
Pracownia 2
dr arch. wnętrz Łukasz Samat
tel.| 692 713 779
mail| samat@wp.pl

projekt
Aranżacja wystawy stałej pt. Kultura Staropolska

inwestor / decendokowca
Zamek Pieskowa Skała
oddział Zamku Królewskiego
na Wawelu
32-045 Sułoszowa

etap
Projekt wykonawczy

rysunek
Przedścianka ekspozycyjna "A" (sala 5)

opracował(a)
dr arch. wnętrz Łukasz Samat
mgr inż. arch.
Anna Wojnarowska

data	skala	rys. nr
XII 2019	1:25	PE 1.1