



WIDOK



PRZEKRÓJ A-A



PRZEDŚCIANKA EKSPOZYCYJNA "B" O WYMIARACH 989x440 cm, GR. 11 cm.

WYKONANA Z BLACH I PROFILI ALUMINIOWYCH.

KONSTRUKCJA: ŚLUPY - PROFILE PIONOWE - RURY ALUMINIOWE PROSTOKĄTNE 100x50x3 mm; PROFILE POZIOME - RURY ALUMINIOWE PROSTOKĄTNE 70x30x2 mm

PANELE: KONSTRUKCJA - RURY ALUMINIOWE PROSTOKĄTNE 75x50x3 mm; WYPEŁNIENIE - WELNA MINERALNA - MATERIAŁ AKUSTYCZNY, GĘSTOŚĆ MIN. 80 kg/m³, GRUBOŚĆ 75 mm; FOLIA PVC O GRUBOŚCI 1 mm, BLACHA PERFOROWANA GRUBOŚĆ 2 mm, PERFORACJA: OCZKA KWADRATOWE, UKŁAD DIAGONALNY 45°; DOLNE PANELE LICOWANE BLACHĄ GŁADKĄ DO WYSOKOŚCI 78 cm, POWYŻEJ BLACHĄ PERFOROWANĄ.

PANELE Z BLACHY ALUMINIOWEJ LAKIEROWANE PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

PANELE MOCOWANE DO PROFILI POZIOMYCH KONSTRUKCJI ZA POMOCĄ HAKÓW, POZIOMOWANIE PRZY UŻYCIU ŚRUB Z NAKRĘTKĄ KONTRUJĄCĄ.

COKÓŁ O WYSOKOŚCI 5 cm, WYKONANY Z RURY ALUMINIOWEJ PROSTOKĄTNEJ 70x30x2 mm LICOWANEJ BLACHĄ LAKIEROWANĄ PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

ŚCIANKA MOCOWANA DO ŚCIANY I PODŁOGI ZA POŚREDNICTWEM ŚLUPKÓW ZAKOŃCZONYCH PŁYTKĄ MONTAŻOWĄ, PRZY UŻYCIU KOTW MECHANICZNYCH.

EKSPONATY:
PORTRETY CZŁONKÓW RODZINY SAPIEHOŹ TZW. GALERIA KODEŃSKA
72 OBRAZY INW. 9131-8202

Uwaga
Wynikary i właściwości sprawdzić na budowie
przed przykryciem do robót,
Odstąpienia od projektu uzgodnić
z Projektantem.
Roboty wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami i sztuką budowlaną.

autor opracowania
Pracownia S
dr arch. wnętrz Łukasz Samat
tel. 602 712 779
mail: samat@wp.pl

projekt
Aranżacja wystawy stałej pt.
Kultura Staropolska

Investor / stenciodawca
Zamek Pleskowiński
oddział Zamku Królewskiego
na Waweli
32-045 Sulechowa

Objekt wykonawczy

rysunek
Przedścianka ekspozycyjna "B"
(sala 5)
autor rysunku
dr arch. wnętrz Łukasz Samat
mgr inż. arch.
Anna Wojnarowska
data
XII 2019
skala
1:25
rys. nr
PE 2.1