



GABLOTA 3 - GABLOTA WE WNĘCE, WYMIARY: 120x60 cm, WYS. 180 cm




SKŁO FŁAT, PŁASKE, TRANSPARENTNE, BEZBARIERNE, BEZ ZNIEKSZTAŁCEN, DOBRZE PRZEPUSZCZAJĄCE ŚWIATŁO, Z POWŁOKĄ ANTREFLEKSYJNĄ, SKŁO BEZPIECZNE, KLEJONE VSG 55.4, ZWYBY KLEJONE ZAMIAWIAJĄCE KLEJEM UV, KRAWEDZIE KLEJONA POLEWOWANA, SZLIPOWANA, SZCZY TRAPEZOWY DOOKŁAŁA TAFILI DRZWI UZUSZCZAJENIE BEZBARWNA USZCZELKA SILIKONOWA TRWAŁE ZAMKOWANIE DO KRAWEDZI SKŁA, POZOSTAŁE KRAWEDZIE ŁĄCZENIA SKŁA POŁĄCZONE BEZBARWNYM SILIKONEM NEUTRALNYM, DRZWI - SKŁO LAMINOWANE, PIONOWIE KRAWEDZIE SKŁA FALOWANE POD KĄTEM 45°, ORAZ POLEWOWANE, KORPUS GABLOTY - BOKI - SKŁO LAMINOWANE, PIONOWIE KRAWEDZIE SKŁA ZACIĄNIE POD KĄTEM 45° ORAZ POLEWOWANE OD WEJNĘTRZNEJ STRONY SKŁA, MAŁOWANA MASKA PRZYSŁANIAJĄCA MIEJSCE POŁĄCZENIA SKŁA Z KONSTRUKCJĄ GABLOTY, DRZWI OTWIERANE NA ZAWIASACH (PRZY ZAMKNIĘTYCH DRZWIACH ZAWIASY NIEWIDOCZNE), GABLOTA WYPOSAŻONA W ZAMEK ORAZ ELEMENTY RYGULUJĄCE, OŚWIETLENIE - PUNKTY LED W GÓRNYM ZWIEŃCZENIU W SZCZELNYCH OPRAWACH Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJĄ KĄTA POCHYLENIA W ZAKRESIE 0-20°, GABLOTA WYPOSAŻONA W CONAJNIEJ 8 SZT. NA 1 m² POWIERZCHNI GABLOTY W WYPEŁNIENIU GÓRNYM GABLOTY (SUFT), TEMPERATURA BŁOZI W PRZEDZIAŁU 7200-3300K, ZASTOSOWANY TYP ROZWIĄZANIA OŚWIETLENIA LED UMOŻLIWIA NA ETAPIE WYPOSAŻANIA GABLOT DOBÓR SPOSOBKU O WŁĄCZYWYM KĄCIE OŚWIETLENIA POKONOWE, WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW CRI>90, MINIMALNA WARTOŚĆ STRUMIENIA ŚWIETLNEGO Z JEDNEGO PUNKTU WYNOŚY NIEMNIE NIŻ 80 LM, RAMA KONSTRUKCJA DOLNA GÓRNA (WZMOCNIENIA EKSPONATOWE WYKONANE ZA SKŁA BEZPIECZNE, LAMINOWANE GR. 12 mm, RAMY POŁĄCZONE ZE SZKŁEM ZA POMOCĄ NEUTRALNEGO CHEMICZNIE KLEJU, WSZYSTKIE MIEJSZCA POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH RAM ZE SZKŁEM NIEWIDOCZNE, WYPEŁNIENIE DOLNE (PODŁOGA) GABLOTY-BŁACHA STALOWA GR. 3 mm LAKIEROWANA PROSZKOWO (KOLOR WSKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO), ZAMKOWANOWA DO RAMY KONSTRUKCJI NEJ BEZ WIDOCZNYCH DLA ZWIEDZAJĄCEGO ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH (SRUBY, WKRETY ITP.), WYPEŁNIENIE GÓRNE (SUFT) GABLOTY-BŁACHA ALUMINIOWA LAKIEROWANA PROSZKOWO (KOLOR WSKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO), ZAMKOWANOWA DO RAMY KONSTRUKCJI NEJ BEZ WIDOCZNYCH DLA ZWIEDZAJĄCEGO ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH (SRUBY, WKRETY ITP.) GABLOTA WYPOSAŻONA W PÓŁKI SZKLANE, SKŁO FŁAT, PŁASKE, TRANSPARENTNE, BEZBARIERNE, BEZ ZNIEKSZTAŁCEN, SKŁO BEZPIECZNE, KLEJONE VSG 55.4, KRAWEDZIE SZLIPOWANA I POLEWOWANA, PÓŁKI MOCOWANE PRZY UŻYCIU SYSTEMU LINKOWEGO, LINKI ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2 mm, PRĘTY STALOWE O ŚREDNICY 16 mm, PODPIERAJĄCE PÓŁKI, ELEMENTY MOCOWANIA PRĘTÓW I LINK WYKONANE ZA ALUMINIUM ANODOWANEGO, MOCOWANIE GÓRNE - DO PROFILI ALUMINIOWYCH 10x30 mm PRZYKRĘCONYCH DO WIENCA GÓRNEGO GABLOTY, COKŁÓ - KONSTRUKCJA Z ALUMINIOWYCH RUR PROSTOKĄTNYCH O WYM. 200x50x4 mm, WELNA MINERALNA - MATERIAŁ AKUSTYCZNY, GĘSTOŚĆ 100 kg/m³, KŁOSZ O GRUBOŚCI 3 mm, LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, W COKŁOLE ZAMONTOWANE KÓŁKO UMOŻLIWIAJĄCE PRZESUWANIE GABLOT ORAZ STÓPKA POZIOMIĄCA, DOŚCIP DO ABSORBERA WILGOCI (POJEMNIKA NA SILIKAZ) POD OTWARTYMI GABLOTY.

GABLOTA ZGODNA Z WYMOGAMI ROZPORZĄDZENIA MKiDN Z DN. 2 WRZEŚNIA 2014 R. W SPRAWIE ZABEZPIECZANIA ZBIORÓW MUZEUM PRZED POŻAREM, KRADZIEŻĄ I INNYM NIEBEZPIECZEŃSTWEM GROŻĄCYM ICH ZNISZCZENIEM LUB UTRATĄ



EKSPONATY:

- **TŁOKI PIECZĘTNE OSOBISTE:**
NR INW.:9566, 9363, 9412, 9263, 9242, 9613, 9262, 9491, 9489, 9258,
9572, 9573, 9574, 9616, 9575, 9615, 9506, 9614, 9064, 9592,
9464, 9504, 9503, 9437, 9465



Uwaga:
Wymiary i wielkości sprawdzić na budowie
przed przystąpieniem do robót.
Odstępstwa od projektu uzgodnić
z Projektantem.
Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami i sztuką budowlaną.

autor opracowania

Pracownia S
dr arch. wnętrz Łukasz
tel.: 602 712 793
mail: samat@wp.pl

projekt
Aranżacja wystawy stałej pt.
Kultura Staropolska

inwestor / zleceniodawca
Zamek Pieskowa Skała
oddział Zamku Królewskiego
na Wawelu
32-045 Sutozowa

etap
Projekt wykonawczy

nysunek
Gablota 3
(sala 4)

mgr szt. Weronika Nowak

data	skala	rys. nr
XII 2019	1:10	GA 3