

170

RZUT




EKSPONAT ZE ZBIORÓW MUZEUM



170

WIDOK Z PRZODU



0.3 2.5 54.8 54.8 54.8 0.3  
0.3 5 49.8 49.8 49.8 5 0.3

170


PRZĘKRÓJ A-A

ALUMINIOWA RURA PROSTOKĄTNA 150x50x4 mm

IZOLACJA AKUSTYCZNA: WĘŁNA MINERALNA,  
GĘSTOŚĆ MIN. 80 kg/m³

"PODŁOGA"-BLACHA GR. 5 mm

0.3 15 5 34.8 5 49.8 5 34.8 5 15 0.3



0.3 15 5 24.7 24.7 5 22.2 22.2 5 15 0.3  
0.3 15 5 22.2 22.2 5 15 0.3

90


0.3 2.5 54.8 54.8 54.8 0.3  
0.3 5 49.8 49.8 49.8 5 0.3

170

PRZĘKRÓJ C-C

PODEST EKSPOZYCYJNY O WYMIARACH 170x90 cm, WYS. 15,5 cm

KONSTRUKCJA Z PROFILI ZAMKNIĘTYCH - ALUMINIOWA RURA PROSTOKĄTNA O WYM. 150x50x4 mm. KONSTRUKCJA LICOWANA BLACHĄ O GRUBOŚCI 3 mm, LAKIEROWANA W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. "PODŁOGA" PODESTU Z BLACHY ALUMINIOWEJ O GRUBOŚCI 5 mm, LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, LAKIER POLIURETANOWY NAWIERZCHNIOWY, WYKOŃCZENIE: PÓLMAT. KRAWĘDZIE BLACHY SZLIFOWANE. W PODEŚCIE UMIEJSCOWIONA IZOLACJA AKUSTYCZNA: WĘŁNA MINERALNA GĘSTOŚĆ MIN. 80 kg/m³



ALUMINIOWA RURA PROSTOKĄTNA 150x50x4 mm

IZOLACJA AKUSTYCZNA:  
WĘŁNA MINERALNA,  
GĘSTOŚĆ MIN. 80 kg/m³

0.3 17.5 27.2 27.2 17.5 0.3  
0.3 15 5 22.2 22.2 5 15 0.3

90

PRZĘKRÓJ B-B

EKSPONATY:  
4 PODESTY EKSPOZYCYJNE:

- INW. 560
- INW. 561
- INW. 8424
- INW. 6446

Uwaga  
Wymiary i wielkości sprawdzić na budowie przed przystąpieniem do robót. Odstępstwa od projektu uzgodnić z Projektantem.  
Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

autor opracowania

Pracownia S

dr arch. wnętrz Łukasz Samat  
tel.: 602 712 793  
mail: samat@wp.pl

projekt

Aranżacja wystawy stałej pt.  
Kultura Staropolska

inwestor / zleciłodawca

Zamek Pieskowa Skala  
oddział Zamku Królewskiego  
na Wawelu  
32-045 Sułoszowa

etap

Projekt wykonawczy

rysunek

Podest 1  
(sale 3 i 5)

autor rysunku

mgr szt. Weronika Nowak

data

XII 2019

skala

1:10

rys. nr

PO 1