




WIDOK B-B




RZUT



OPRAWA OŚWIELENIOWA SUFITOWA -  
PUNKTOWA LED, REGULOWANA, SZCZELNA;  
REGULACJA W PIONIE W ZAKRESIE ±45°

BLACHA ALUMINIOWA LAKIEROWANA PROSZKOWO  
KONSTRUKCJA - PROFILE ALUMINIOWE ZAMKNIĘTE

COKÓŁ-BŁACHA PERFOROWANA GR. 3 mm  
LAKIEROWANA PROSZKOWO



PRZEKRÓJ A-A

ZABUDOWA 2 - GABLOTA O WYMIARACH 70x195cm, GL. 85cm.

SZKŁA FLOAT PŁASKIE, TRANSPARENTNE, BEZBARWNE, BEZ ZNIEKSZTALCEŃ, DOBRZE PRZEPUSZCZAJĄCE ŚWIATŁO, Z POWŁOKĄ ANTYREFLEKSYJNĄ, SZKŁO BEZPIECZNE, KLEJONE VSG 55.4, SZYBY KLEJONE BEZBARWNYM KLEJEM UV, KRAWĘDZIE KLEJENIA POLEROWANE, SZLIFOWANE, SZLIF TRAPEZOWY DOOKOŁA TAFLI. DRZWI - SZKŁO LAMINOWANE, PIONOWE KRAWĘDZIE SZKŁA FAZOWANE POD KĄTEM 45° ORAZ POLEROWANE, DRZWI USZCZELNIONE OBOWODOWO USZCZELKĄ SILIKONOWĄ TRWAŁE ZAMOCOWANĄ DO KRAWĘDZI SZKŁA. MALOWANA MASKA PRZYSŁANIAJĄCA MIEJSCE POŁĄCZENIA SZKŁA Z KONSTRUKCJĄ GABLOTY. DRZWI OTWIERANE NA ZAWIASACH. GABLOTA POSIADA 3 PÓŁKI ZE SZKŁA LAMINOWANEGO I BEZPIECZNEGO GR. 8 mm PODPARTE KRAWĘDZIOWO NA PROFILACH ALUMINIOWYCH MALOWANYCH (KOLOR WSKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) O WYM. 20x20 mm. GABLOTA WYPOSAŻONA W ZAMEK ORAZ ELEMENTY RYGLUJĄCE.

OŚWIELENIE - PUNKTY LED W GÓRNYM CZĘŚCI W SZCZELNYCH OPRAWACH Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI KĄTA POCHYLENIA W ZAKRESIE 0÷20°. GABLOTA WYPOSAŻONA W CONAJMNIJ 8 SZT. W SUFICIE GABLOTY). TEMPERATURA BIELI W PRZEDZIALE 2700-3300K. ZASTOSOWANY TYP ROZWIĄZANIA OŚWIELENIA LED UMOŻLIWIA NA ETAPIE WYPOSAŻANIA GABLOT DOBÓR SOCZEWEK O WŁAŚCIWYM KĄCIE OŚWIELENIA EKSPONATÓW. WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW CRI>90, MINIMALNA WARTOŚĆ STRUMIENIA ŚWIETLNEGO Z JEDNEGO PUNKTU WYNOŚI NIE MNIEJ NIŻ 80 LM.

KORPUS GABLOTY Z PROFILI ALUM. ZAMKNIĘTYCH. LICOWANIE Z BLACHY ALUM. O GR. 2MM, LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO I TWORZĄCYCH SZCZELNĄ "SKRZYWNIE". LICOWANIE SZKŁEM LAKIEROWANYM W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. WYPEŁNIENIE DOLNE (PODŁOGA) GABLOTY-BŁACHA STALOWA GR. 2 mm LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMOCOWANA DO RAMY KONSTRUKCYJNEJ BEZ WIDOCZNYCH DLA ZWIEDZAJĄCEGO ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH (SRUBY, WKRĘTY ITP.) COKÓŁ: KONSTRUKCJA Z ALUMINIOWYCH RUR PROSTOKĄTNYCH O WYM. 200x50x4 mm, WIELNA MINERALNA - MATERIAŁ AKUSTYCZNY, GĘSTOŚĆ MIN. 80 kg/m³.

GABLOTA ZGODNA Z WYMOGAMI ROZPORZĄDZENIA MKiDN Z DN. 2 WRZEŚNIA 2014 R. W SPRAWIE ZABEZPIECZANIA ZBIORÓW MUZEUM PRZED POŻAREM, KRADZIEŻĄ I INNYM NIEBEZPIECZEŃSTWEM GROZĄCYM ICH ZNISZCZENIEM LUB UTRATĄ.

EKSPONATY:  
AKCESORIA STROJU SZLACHECKIEGO:

- GUZY KONTUSZOWE: INW.7839, INW.7798/1-2, INW.7781/1-12, INW.7796/1-4, INW.7804, 7831/1-5
- PASY SIEDMIORODZKIE INW.5428, INW.6021, INW.5428

Uwaga  
Wymiary i wielkości sprawdzić na budowie  
przed przyłączeniem do roboty.  
Odpowiedzialność za projekt: uprzedzić  
z Projektantem.  
Roboty wykonane zgodnie z obowiązującymi  
przepisami, normami i sztuką budowlaną.

autor opracowania  
**Pracownia S**  
dr arch. wnętrz Łukasz Samat  
tel.: 602 712 793  
mail: samat@wp.pl

projekt  
Aranżacja wystawy stałej pt.  
**Kultura Staropolska**

inwestor / decydent  
**Zamek Pleskowa Skata**  
oddział Zamku Królewskiego  
na Wawelu  
32-045 Śuliszowska

etap  
**Projekt wykonawczy**

rysunek  
**Zabudowa 2**  
(sala 4)

autor rysunku  
dr arch. wnętrz Łukasz Samat  
mgr. inż. arch. Anis Atig

data  
XII 2019

skala  
1:10

rys. nr  
ZA 2