

ZABUDOWA 1 WYSUWANA GABLOTA O WYMIARACH 154x193 cm, GL. 60 cm

SZKŁO FLOAT PŁASKIE, TRANSPARENTNE, BEZBARWNE, BEZ ZNIEKSZTAŁCEŃ, DOBRZE PRZEPUSZCZAJĄCE ŚWIATŁO, Z POWŁOKĄ ANTYREFLEKSYJNĄ, SZKŁO BEZPIECZNE, KLEJONE VSG 55.4, SZYBY KLEJONE BEZBARWNYM KLEJEM UV, KRAWĘDZIE KLEJENIA POLEROWANE, SZLIFOWANE, SZLIF TRAPEZOWY DOKOŁA TAFLI. OTWIERANA CZĘŚĆ GABLOTY USZCZELNIONA OBOWODOWO USZCZELKĄ SILIKONOWĄ TRWAŁE ZAMOCOWANĄ DO KRAWĘDZI SZKŁA. MALOWANA MASKA (KOLOR WSKAZANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) PRZYSŁANIAJĄCA OTWÓR WNEKI ZAMOCOWANA DO RAMY KONSTRUKCYJNEJ GABLOTY ZA POMOCĄ UCHWYTÓW PUNTOWYCH. GABLOTA WYSUWANA NA PROWADNICACH BOCZNYCH MONTOWANYCH W DOLNEJ CZĘŚCI WÓZKA, ORAZ GÓRNE PROWADNICE ZAPOBIEGAJĄCE WYCHYLENIU SIE WÓZKA W POZYCJI OTWARTEJ. GABLOTA WYPOSAŻONA W ZAMEK ORAZ ELEMENTY RYGLUJĄCE.

OSWIETLENIE - PUNKTY LED W GÓRNYM CZĘŚCI W SZCZELNYCH OPRAWACH Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI KĄTA POCHYLENIA W ZAKRESIE 0÷20°. GABLOTA WYPOSAŻONA W CONAJMNIJ 8 SZT. W SUFICIE GABLOTY). TEMPERATURA BIELI W PRZEDZIALE 2700-3300K. ZASTOSOWANY TYP ROZWIĄZANIA OSWIETLENIA LED UMOŻLIWIA NA ETAPIE WYPOSAŻANIA GABLOT DOBÓR SOCZEWEK O WŁAŚCIWYM KĄCIE OSWIETLENIA EKSPONATÓW. WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW CRI>90, MINIMALNA WARTOŚĆ STRUMIENIA ŚWIETLNEGO Z JEDNEGO PUNKTU WYNOŚI NIE MNIEJ NIŻ 80 LM.

KORPUS GABLOTY Z PROFILI ALUMINIOWYCH ZAMKNIĘTYCH. LICOWANIE Z BLACHY ALUMINIOWEJ O GR. 2 mm, LAKIEROWANA PROSZKOWO W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO I TWORZĄCA SZCZELNĄ SKRZYNIE, LICOWANIE SZKŁEM LAKIEROWANYM W KOLORZE WSKAZANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. MOCOWANIE KORPUSU WE WNECIE POPRZECZ GWINTOWANYCH ROZPIERACZY. MASKI DOLNE/GÓRNE-WYKONANE ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO, LAMINOWANEGO GR. 12 mm, RAMY POŁĄCZONE ZE SZKŁEM ZA POMOCĄ NEUTRALNEGO CHEMICZNIE KLEJU, WSZYSTKIE MIEJSCA POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH RAM ZE SZKŁEM NIEWIDOCZNE. SZCZELINA MIĘDZY FRONTEM ZABUDOWY ORAZ ŚCIANY NALEŻY WYPEŁNIĆ PIANKĄ POLIURETANOWĄ O WYSOKIEJ SPRĘŻYSTOŚCI W KOLORZE WYBRANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.


GABLOTA ZGODNA Z WYMOGAMI ROZPORZĄDZENIA MKIDN Z DN. 2 WRZEŚNIA 2014 R. W SPRAWIE ZABEZPIECZANIA ZBIORÓW MUZEUM PRZED POŻAREM, KRADZIEŻĄ I INNYM NIEBEZPIECZEŃSTWEM GROŻĄCYM ICH ZNISZCZENIEM LUB UTRATĄ.

MILITARIA:

NADZIAKI

WYBÓR MEBLI UZUPEŁNIAJĄCYCH WNEȚRZE SKRZYNIA INW.395, SKRZYNIA INW.447,

- SKRZYNIA Z OKUCIEM INW. 295, INW.955
- KOMODA INW.3296, INW.6529, INW.6446 (OPCJONALNIE SALA 3)
- KRZESŁO INW.284, INW.285
- SZAFKA INW.844, INW.1758, INW.7340
- SZAFKA KĄTOWA INW.2262
- SEKRETARZYK Z WITRYNĄ INW.6453
- NADZIAKI INW.5031, INW.5362
- BUZDYGANY INW.4524, INW.4525, INW.5821



Uwaga  
Wymiary i wielkości sprawdzić na budowie przed przywiązaniem do robot. Ostateczna od projektu zgodzić z Projektantem. Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

autor opracowania  
**Pracownia S**  
dr arch. wnętrz Łukasz Samat  
tel.: 602 712 793  
mail: samat@wp.pl

projekt  
Aranżacja wystawy stałej pt.  
**Kultura Staropolska**

inwestor / zleceniodawca  
Zamek Pleskowa Skata  
oddział Zamku Królewskiego  
na Wawelu  
32-045 Sułoszowa

etap  
Projekt wykonawczy

rysunek

Zabudowa 1

(sala 3)

autor rysunku  
dr arch. wnętrz Łukasz Samat  
mgr. inż. arch. Anis Atig

data  
XII 2019

skala  
1:10

rys. nr  
ZA 1